

KOP SURAT PERUSAHAAN

REKAPITULASI BILL OF QUANTITY		
PEKERJAAN	:	PENATAAN LINGKUNGAN GOR TERTUTUP PERMANEN
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAAHRAGA KABUPATEN/KOTA
LOKASI	:	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
TAHUN ANGGARAN	:	2023
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	SISTEM MENEJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI (SMKK)	-
II.	PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA	-
III.	PEKERJAAN LINGKUNGAN	-
	JUMLAH	-
	PPN 11%	-
	TOTAL	-
	DIBULATKAN	-
TERBILANG	:	

Kab/Kota, tgl, bln, thn
 Penawar
 Penyedia Jasa Konstruksi
 PT/CV.....

Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Nama Terang
 Jabatan

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : PENATAAN LINGKUNGAN GOR TERTUTUP PERMANEN
 SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 KABUPATEN/KOTA
 LOKASI : KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.
1	2	3	4	5	6	7
I. SISTEM MENEJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI (SMKK)						
1	Penyiapan RKK - Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi - Pembuatan Prosedur dan Intruksi Kerja - Penyiapan Formulir	Ls	1,000 ls			
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan - Spanduk (banner) - Papan Informasi K3		1,000 ls 1,000 bh			
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri - Topi Pelindung (Safety Helmet) - Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) - Rompi (Safety Vest) - Sarung Tangan (Safety Gloves) - Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)		5,000 bh 5,000 bh 5,000 bh 5,000 psg 5,000 psg			
4	Asuransi dan Perizinan - Asuransi		1,000 ls			
5	Fasilitas, Sarana dan Prasarana kesehatan - Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)		1,000 ls			
6	Rambu - Rambu yang diperlukan - Rambu Peringatan		2,000 ls			
7	Lain - Lain Pengendalian Risiko Keselamatan Kontruksi		1,000 ls			
SUB TOTAL						-
II. PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA						
1	Pemasangan lantai Ubun Granit Tile Uk. 60 x 60 cm (polish)	A.4.4.3.9.m	1.237,493 m2			
2	Pemasangan lantai Ubun Granit Tile Uk. 60 x 60 cm (unpolish)	A.4.4.3.9.o	213,738 m2			
3	Cat Dinding Kamar Mandi,R.Bilas (cat waterproof)	A.4.7.1.11	410,030 m2			
4	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	A.4.4.3.54.c	32,604 m2			
5	Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	A.4.5.1.5	5,400 m2			
6	Rangka Holoow Partisi Kalsiboard penutup pipa buangan km.selatan	A.4.5.1.5.b	5,400 m2			
7	Bak Penampungan air kap.500 ltr dan asesories	Ls	1,000 bh			
8	Pipa PVC AW 3/4"	A.5.1.1.26	10,000 m'			
9	Pipa PVC AW 4"	A.5.1.1.32	48,000 m'			
10	Elbow PVC 4"	Ls	12,000 bh			
11	Pasang Glas box 20x20	Ls	32,000 bh			
SUB TOTAL						-

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.
1	2	3	4	5	6	7
III.	PEKERJAAN LINGKUNGAN					
1	Paving blok natural tebal 6cm K.300	A.4.4.3.64	1.114,650 m2			
2	Galian tanah saluran selatan	A.2.3.1.1	55,800 m3			
3	Saluran pasangan batu 1:6	A.3.2.1.4	37,200 m3			
4	Siaran dinding saluran 1:2	A.4.4.2.26	55,800 m2			
5	Plesteran top saluran dan pot tanaman 1:6	A.4.4.2.6	156,530 m2			
6	Pekerjaan Acian top saluran dan pot tanaman	A.4.4.2.27	156,530 m2			
7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	A.4.4.1.11	30,224 m2			
8	Urugan Sirtu dipadatkan	A.2.3.1.14	104,666 m3			
9	Grilil Besi L 50.50.4 dan Besi Ulir D 16 + Cat	Dihitung	10,000 m'			
					SUB TOTAL	-
				TOTAL		-
				PPN	11%	-
				JUMLAH		-
				DIBULATKAN		-
TERBILANG :						

Kab/Kota, tgl, bln, thn
 Penawar
 Penyedia Jasa Konstruksi
 PT/CV.....

Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Nama Terang
 Jabatan

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

DAERAH : KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
A	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH		
	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m ²	-
	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m ²	-
B	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI		
	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m ²	-
C	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING		
	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m ²	-
D	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN		
	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m ²	-
	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m ²	-
	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m ²	-
E	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N		
	A.4.1.1.17b	Pembesian dg Besi Polos/ulir	kg	-
F	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT		
	A.4.5.1.5	Memasang Partisi Calsiboard Uk (120x240) cm, Tebal 3,5 mm	m ²	-
	A.4.5.1.5.b	Memasang Rangka calciiboard Hollow , modul 60 x 60 cm	m ²	-
G	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG		
	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	-
	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	-
H	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM		
	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	-
	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	10 cm	-
I	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING		
	A.4.4.3.9.m	Pemasangan lantai Ubin Granit Tile Uk. 60 x 60 cm	m ²	-
	A.4.4.3.9.o	Pemasangan lantai Ubin Granit tile Unpolis Uk. 60 x 60 cm	m ²	-
	A.4.4.3.54.c	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm	m ²	-
	A.4.4.3.64	Memasang Paving Block Natural K-300; tebal 6 cm	m ²	-
J	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN		
	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (2lap Cat Penutup)	m ²	-
K	Dihitung	Gril Besi L 50.50.4 dan Besi Ulir D 16 + Cat	m'	-

Kab/Kota, tgl, bln, thn
Penawar
Penyedia Jasa Konstruksi
PT/CV.....

Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Nama Terang
Jabatan

DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH PEKERJA

DAERAH : KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS MATERIAL/TENAGA	URAIAN	SAT	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
A	JENIS MATERIAL			
	BATA, BATU DAN PASIR			
	Bata Merah		bh	
	Batu Belah Manual	Batu Belah Pondasi	m3	
	Batu Split Pecah Mesin 0,5/1		m3	
	Batu Split Pecah Mesin 1/1		m3	
	Batu Split Pecah Mesin 1/2		m3	
	Batu Split Pecah Mesin 2/3		m3	
	Sirtu		m3	
	Pasir Beton / Pasang		m3	
	Pasir Urug		m3	
	Tanah Urug		m3	
	BAHAN PEREKAT			
	Semen Pc		kg	
	BAHAN BAJA			
	Besi Beton		kg	
	Besi Beton Ulir		kg	
	Baja Profil		kg	
	Besi Siku		kg	
	BAHAN LANTAI & DINDING KERAMIK			
	Keramik dinding 25/40 cm KW 1	Mulla,Platinum,Asla Tile	m2	
	Granit Tile 60/60 cm Polish	Garuda, KIA,Cove,Top Gres	m2	
	Granit Tile 60/60 cm Un Polish	Garuda, KIA,Cove,Top Gres	m2	
	Paving Block Natural Tebal 6 Cm, K-300	K 300	m2	
	BAHAN FINISHING :			
	Cat Tembok			
	Cat Akhir Emulsion	TOP SEAL,NO DROP, ASIAN PAINT	Kg	

NO	JENIS MATERIAL/TENAGA	URAIAN	SAT	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
	BAHAN SALURAN AIR			
	Pipa PVC 5 10 dia. 3/4" 10 BAR (SC)		m	
	Pipa PVC 5 12,5 dia. 4" 10 BAR (SC)		m	
	B UPAH PEKERJA			
	Tukang Besi		Org/Hr	
	Tukang Kayu		Org/Hr	
	Tukang Batu		Org/Hr	
	Tukang cat Biasa		Org/Hr	
	Tukang Las		Org/Hr	
	Kepala Tukang		Org/Hr	
	Pekerja		Org/Hr	

Kab/Kota, tgl, bln, thn

Penawar

Penyedia Jasa Konstruksi

PT/CV.....

Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Nama Terang

Jabatan

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

DAERAH : KABUPATEN PURBALINGGA

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
A	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH						

	A.2.3.1.1		1	m ³	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m		-
				A	TENAGA		-
		L.01	0,75	OH	Pekerja	-	-
		L.04	0,025	OH	Mandor	-	-
				B	BAHAN		
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.2.3.1.14		1	m ³	Mengurug Sirtu Padat		-
				A	TENAGA		-
			0,25	OH	Pekerja	-	-
			0,025	OH	Mandor	-	-
				B	BAHAN		-
			1,2	m ³	Sirtu	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEK	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH		
						Rp	Rp	
B	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI						

1	A.3.2.1.4		1,000	m ³	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP		-
				A	TENAGA		-
		L.01	1,500	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,750	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,075	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,075	OH	Mandor	-	-
				B	BAHAN		-
			1,200	m ³	Batu Belah 15/20	-	-
			117,000	Kg	Portland Sement	-	-
			0,561	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
C	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING						

	A.4.4.1.11		1,000	m ²	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,300	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,100	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,010	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,015	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			70,000	Buah	Bata Merah	-	-
			8,320	Kg	Portland Semen	-	-
			0,049	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
D	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN					Rp	Rp

	A.4.4.2.6		1,000	m ²	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm		-
					Tenaga		-
		L.01	0,300	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,150	OH	Tukang batu	-	-
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,015	OH	Mandor	-	-
					Bahan		-
			4,416	Kg	Portland Semen	-	-
			0,027	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.4.4.2.26		1,000	m ²	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp		-
					Tenaga		-
		L.01	0,300	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,150	OH	Tukang batu	-	-
		L.03	0,015	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,015	OH	Mandor	-	-
					Bahan		-
			6,340	Kg	Pc	-	-
			0,012	m ³	PP	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.4.4.2.27		1,000	m ²	Pemasangan Acian		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,200	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,100	OH	Tukang batu	-	-
		L.03	0,010	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,010	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			3,250	Kg	Portland Semen	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
0	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N						
	A.4.1.1.17b		1	Kg	Pembesian dg Besi Polos/ulir		-	
				A	Tenaga		-	
		L.01	0,0070	OH	Pekerja	-	-	
		L.02	0,0070	OH	Tukang Besi	-	-	
		L.03	0,0007	OH	Kepala Tukang	-	-	
		L.04	0,0004	OH	Mandor	-	-	
				B	Bahan		-	
			1,05	Kg	Besi Beton (polos)	-	-	
			0,015	Kg	Kawat Beton	-	-	
				C	PERALATAN			
				D	Jumlah A + B + C		-	
				E	Overhead & Profit		-	
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-	

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
F	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT						
1	A.4.5.1.5		1,000	m ²	Memasang Partisi Calsiboard Uk (120x240) cm, Tebal 3,5 mm		-	
				A	Tenaga		-	
		L.01	0,100	OH	Pekerja	-	-	
		L.02	0,050	OH	Tukang Kayu	-	-	
		L.03	0,005	OH	Kepala Tukang	-	-	
		L.04	0,005	OH	Mandor	-	-	
				B	Bahan		-	
			0,364	Lbr	Kalsiboard (3,5 mm)	-	-	
			0,030	Kg	Paku Calsiboard	-	-	
				C	PERALATAN		-	
				D	Jumlah A + B + C		-	
				E	Overhead & Profit		-	
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-	

1	A.4.5.1.5.b		1,000	m ²	Memasang Rangka calciboard Hollow , modul 60 x 60 cm		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,350	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,350	OH	Tukang Kayu	-	-
		L.03	0,035	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,018	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			4,000	m	Hollow Plafond 40 x 40 x 0,3 mm	-	-
			70%xrangka	Ls	assesoris (perkuatan, las, dll)	-	-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG						
	A.5.1.1.26		1,000	m'	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"		-	
				A	Tenaga		-	
		L.01	0,036	OH	Pekerja	-	-	
		L.02	0,060	OH	Tukang Batu	-	-	
		L.03	0,006	OH	Kepala Tukang	-	-	
		L.04	0,002	OH	Mandor	-	-	
				B	Bahan		-	
			1,200	m'	Pipa PVC Ø ¾"	-	-	
			0,350	Ls	Perlengkapan 35% x pipa	-	-	
				C	PERALATAN			
				D	Jumlah A + B + C		-	
				E	Overhead & Profit		-	
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-	

	A.5.1.1.32		1,000	m'	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,081	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,135	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,014	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,004	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,200	m'	Pipa PVC Ø 4"	-	-
			0,350	Ls	Perlengkapan 35% x pipa	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
H	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM						

	A.4.2.1.1		1	Kg	Pemasangan Besi Profil		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,06	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,06	OH	Tukang Besi	-	-
		L.03	0,006	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,003	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,15	Kg	Besi Profil	-	-
			0,06	Kg	Meni Besi	-	-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.4.2.1.5		10	cm	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,04	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,02	OH	Tukang Besi	-	-
		L.03	0,002	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,002	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			0,04	kg	Kawat Las	-	-
			0,03	ltr	Solar	-	-
			0,004	ltr	Minyak Pelumas	-	-
				C	PERALATAN		-
			0,170	jam	Sewa Alat	-	-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING						

	A.4.4.3.9.m		1	m ²	Pemasangan lantai Ubin Granit Tile Uk. 60 x 60 cm		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,250	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,125	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,013	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,013	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,00	m ²	Ubin Granit tile 60x60 cm	-	-
			11,1	Kg	Portland Semen	-	-
			0,045	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.4.4.3.9.o		1	m ²	Pemasangan lantai Ubin Granit tile Unpolis Uk. 60 x 60 cm		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,250	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,125	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,013	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,013	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,00	m ²	Ubin Granit tile 60x60 cm	-	-
			11,1	Kg	Portland Semen	-	-
			0,045	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

	A.4.4.3.54.c		1	m ²	Pemasangan Dinding Keramik 25 x 40 cm		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,9	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,45	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,045	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,045	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,0	m ²	Keramik 25 x 50 cm,	-	-
			11,2	Kg	Portland Semen	-	-
			0,018	m ³	Pasir Pasang	-	-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH
						BAHAN/UPAH	Rp

	A.4.4.3.64		1	m ²	Memasang Paving Block Natural K-300; tebal 6 cm		-
				A	Tenaga		-
		L.01	0,2250	OH	Pekerja	-	-
		L.02	0,2250	OH	Tukang Batu	-	-
		L.03	0,0225	OH	Kepala Tukang	-	-
		L.04	0,0225	OH	Mandor	-	-
				B	Bahan		-
			1,0100	m ²	Paving Block Natural Tebal 6 Cm, K-300	-	-
			0,0450	m ³	Pasir Urug	-	-
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		-
				E	Overhead & Profit		-
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-

No.	SNI	KODE	KOEf	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	JUMLAH	
						BAHAN/UPAH	Rp	
0	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN						
	A.4.7.1.11		1	m ²	Pengecatan Tembok Lama (2lap Cat Penutup)		-	
				A	Tenaga		-	
		L.01	0,028	OH	Pekerja	-	-	
		L.02	0,042	OH	Tukang Cat	-	-	
		L.03	0,0042	OH	Kepala Tukang	-	-	
		L.04	0,0030	OH	Mandor	-	-	
				B	Bahan		-	
			0,12	Kg	Cat Dasar	-	-	
			0,18	Kg	Cat Penutup 2 kali	-	-	
			0,30	m2	Amplas	-	-	
				C	PERALATAN			
				D	Jumlah A + B + C		-	
				E	Overhead & Profit		-	
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		-	

ANALISA DIHITUNG

Dihitung		1 m	Griil Besi L 50.50.4 dan Besi Ulir D 16 + Cat				
A.4.2.1.1	9,20	kg	Besi siku L 50.50.4	Rp.	-	Rp.	-
A.4.1.1.17b	14,204	kg	Besi Ulir D 16 (9 buah)	Rp.	-	Rp.	-
A.4.2.1.5	72,000	cm	Pengelasan	Rp.	-	Rp.	-
					Jumlah	Rp.	-

Kab/Kota, tgl, bln, thn
 Penawar
 Penyedia Jasa Konstruksi
 PT/CV.....

Tandatangan dan Stempel Perusahaan

Nama Terang
 Jabatan